

Roboty ziemne i fundamentowe

Poz.	Nazwa prac	Jedn.	Przedm.	Cena jedn.	Wartość netto
1.	Usunięcie warstwy humusu (35cm) z odwozem do 10km	m2	216,00		
2.	Wykop pod budynek socjalny	m3	231,09		
3.	Wykonanie chudego betonu pod fundamentami z betonu C12/15 (gr. 15cm)	m2	81,13		
4.	Stopy fundamentowe z betonu C20/25 W8	m3	0,56		
5.	Ławy fundamentowych z betonu C20/25 W8	m3	26,57		
6.	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów	kg	750,00		
7.	Mury fundamentowe z bloczków M6 (gr. 24cm)	m2	46,63		
9.	Wykonanie izolacji poziomej ław i ścian fundamentowych	m2	58,17		
10.	Wykonanie izolacji pionowej murów fundamentowych (2 warstwy)	m2	46,63		
11.	Ocieplenie ścian fundamentowych z wykonaniem tynku żywicznego (gr. 10cm)	m2	23,77		
12.	Zasypanie fundamentów z zabezpieczeniem folią kubetkową	m3	237,66		
Roboty parteru					
13.	Wykonanie słupów zadaszzenia z betonu C20/25	m3	0,675		
14.	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów	kg	270,00		
15.	Mury z bloczków ceramicznych typu Porotherm (gr. 25cm)	m2	155,67		
16.	Ściana PPOŻ z bloczków silikatowych (gr.24cm)	m2	67,23		
17.	Ściany działowe (gr. 6cm)	m2	7,86		
18.	Ściany działowe (gr. 12cm)	m2	30,36		
19.	Montaż nadproży SBN120/120	szt,	42,00		
20.	POSADZKA-Wykonanie warstwy zagęszczonego piasku (gr. 25cm)	m2	137,71		
21.	POSADZKA- Wykonanie chudego betonu C12/15 gr.15cm	m2	137,71		
22.	POSADZKA- Wykonanie hydroizolacji (folia PE 2x na zakład)	m2	136,54		
23.	POSADZKA- Ułożenie styropianu posadzkowego EPS100 (gr. 10cm)	m2	136,54		
24.	POSADZKA- Wykonanie posadzki betonowej (gr. 10cm)	m2	136,54		
25.	POSADZKA- Wykonanie podłogi	m2	130,64		
26.	Wykończenie ścian wewnętrznych parteru (Tynk, szpachlowanie, malowanie)	m2	335,11		
27.	Wykonanie sufitu podwieszanego	m2	136,54		
28.	Dostawa daszku szklanego nad drzwi zewnętrzne	kpl	1,00		
29.	Dostawa i montaż stolarki okiennej (pakiety trzyszybowe)	m2	12,00		
30.	Dostawa i montaż drzwi PPOŻ EI30	kpl	3,00		
31.	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych (0,9x2,5)	kpl	2,00		
32.	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych (1,2x2,5)	kpl	1,00		
33.	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych (0,8x2,05)	kpl	4,00		
34.	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych (0,9x2,05)	kpl	3,00		
Klatka schodowa					
35.	Wykonanie schodów płytowych (gr. płyty 14cm)	m2	12,83		
36.	Wykonanie poręczy schodów	mb	16,00		

37.	Wykończenie ścian klatki schodowej(tynk, szpachlowanie, malowanie)	m2	86,23		
38.	Wykonanie sufitu podwieszanego	m2	15,39		
39.	Ułożenie płytek na klatce schodowej	m2	21,51		
Roboty piętra					
40.	Wykonanie wieńców stropu nad parterem	m3	4,35		
41.	Wykonanie podciągów	m3	1,31		
42.	Wykonanie dolewek stropu monolitycznego	m2	3,89		
43.	Dostawa i montaż płyt kanałowych HC200	m2	139,32		
44.	STROP- Ułożenie styropianu na płytach kanałowych (gr. 5cm)	m2	128,39		
45.	STROP- Wykonanie posadzki betonowej (gr. 8cm)	m2	128,39		
46.	STROP- Wykonanie podłogi	m2	128,39		
47.	Mury z bloczków ceramicznych typu Porotherm (gr. 25cm)	m2	161,21		
48.	Ściana PPOŻ z bloczków silikatowych (gr.24cm)		59,46		
49.	Ściany działowe (gr. 6cm)	m2	38,20		
50.	Ściany działowe (gr. 12cm)	m2	138,61		
51.	Montaż nadproży SBN120/120 (dł. do 1,20m)	szt,	16,00		
52.	Montaż nadproży SBN120/120 (dł. 2,70m)	szt.	4,00		
53.	Wykończenie ścian wewnętrznych piętra (Tynk, szpachlowanie, malowanie)	m2	461,00		
54.	Wykonanie sufitu podwieszanego	m2	125,82		
55.	ZADASZENIE- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	m2	17,56		
56.	ZADASZENIE- Wykonanie warstwy spadkowej ze styropianu (gr. Min. 5cm)	m2	17,56		
57.	ZADASZENIE- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej 2x	m2	17,56		
58.	Wykonanie elewacji (styropian gr. 15cm, warstwa zbrojąca, tynk silikonowy)	m2	311,25		
59.	Dostawa i montaż stolarki okiennej (pakiety trzyszybowe)	m2	7,20		
60.	Dostawa i montaż drzwi PPOŻ EI30	kpl	2,00		
61.	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych (0,8x2,05)	kpl	11,00		
Dach					
62.	Wykonanie wieńców stropodachu	m3	2,40		
63.	STROPODACH-Dostawa i montaż płyt kanałowych HC200	m2	131,79		
64.	STROPODACH- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	m2	132,75		
65.	STROPODACH- ułożenie stryopianu z warstwą spadkową (gr. Min. 20cm)	m2	132,75		
66.	STROPODACH- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej 2x	m2	132,75		
67.	Wykonanie murów atykowych (h=0,9m)	m2	29,93		
68.	Wykonanie opierzeń murów atykowych	m2	30,24		
69.	Dostawa i montaż rynien okapowych PVC (fi 150mm)	mb	40,40		
70.	Dostawa i montaż rur spustowych PVC (fi 100mm)	mb	3,60		
71.	Instalacja elektryczna i odgromowa	kpl	1,00		
72.	Instalacja grzewcza	kpl	1,00		
				SUMA	