

Roboty ziemne

Poz.	Nazwa prac	Jedn. Miary	Przedm.	Cena jedn.	Wartość netto
1.	Usunięcie warstwy humusu (30cm) z odwozem do 10km	m2	3501,00		
2.	Wykop pod halę	m3	970,00		
3.	Zasypanie fundamentów z zagęszczeniem	m3	895,00		

Roboty fundamentowe

4.	Wykonanie chudego betonu pod fundamentami z betonu C12/15 (gr. 15cm)	m2	223,17		
5.	Stopy fundamentowe z betonu C20/25 W8	m3	71,28		
6.	Ławy fundamentowych z betonu C20/25 W8	m3	5,85		
7.	Płyta żelbetowa pod cyklofiltr z betonu C20/25 W8	m3	13,00		
8.	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów	kg	3980,00		

Roboty konstrukcyjne/dekarskie

9.	Wykonanie słupów wolnostojących z betonu C25/30	m3	39,10		
10.	Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów	kg	4816,56		
11.	Dostawa i montaż konstrukcji stalowej hali	kg	67841,00		
12.	Pokrycie dachu- płyta warstwowa dachowa PIR lub wełna mineralna gr. 10cm	m2	2530,00		
13.	Elewacja- płyta warstwowa ścienna w układzie poziomym gr. 10cm	m2	1587,94		
14.	Świetlik kalenicowy (3,10mx54,0m)	m2	345,00		
15.	Elewacja- obróbki blacharskie	mb	1230,00		
16.	Wykończenie ściany PPOŻ- tynk cem.-wap.	m2	126,50		
17.	Wykończenie ściany PPOŻ- malowanie	m2	126,50		
18.	Dostawa i montaż orynnowania PVC	mb	338,50		

Stolarka drzwiowa/ bramowa

19.	Bramy segmentowe (b=5,6m h=3,5m)	kpl	3,00		
20.	Dostawa i montaż zadaszenia drzwi do hali	kpl	1,00		
21.	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych (90x205)	kpl	1,00		
22.	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych (90x205)	kpl	3,00		
23.	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych (80x205)	kpl	1,00		

Roboty posadzkowe

24.	Wykonanie podsypki piaskowej (gr. 35cm)	m2	2731,34		
25.	Wykonanie chudego betonu C12/15 (gr.15cm)	m2	2731,34		
26.	Ułożenie 2x folia PE	m2	2731,34		
27.	Wykonanie posadzki przemysłowej zbrojonej włóknem (gr. 20cm)	m2	2731,34		

Roboty instalacyjne, wyposażenie

28.	Instalacja elektryczna i odgromowa	kpl	1,00		
29.	Instalacja grzewcza	kpl	1,00		
30.	Instalacja sprężonego powietrza	kpl	1,00		
31.	Instalacja wentylacyjna	kpl	1,00		

Razem netto